

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Punkty kamerowe</b>			
1.1		<b>Punkty kamerowe</b>			
1.1.1		<b>PK-01 - Plac Wolności 4</b>			
1	KNR AL-01 d.1.1.1. 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR AL-01 d.1.1.1. 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 1 0603-01	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /1 spaj.światłowód	złącz.		
1		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 1 0603-02	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.		
1		3	złącz.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 1 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.		
1		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 1 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.		
1		3	odc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	d.1.1.1. analiza indywidualna	Montaż - linia zasilająca	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR AL-01 d.1.1.1. 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
1		1	linia	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1.1.1. 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.1.1.1. 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
1		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 d.1.1.1. 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
1		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.1.2		<b>PK-02 - Okolice Pl. Wolności 14</b>			
12	KNR AL-01 d.1.1.1. 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 2 0603-01	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /1 spaj.światłowód	złącz.		
2		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	ZN-97/TP d.1.1.1. S.A.-039 2 0603-02	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.		
2		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 2 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 2 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.1.1. analiza in- 2 dywidualna	Montaż - linia zasilająca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR AL-01 d.1.1. 0506-01 2	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 5 d.1.1. 1304-01 2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 5 d.1.1. 1303-01 2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 d.1.1. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.1.3</b>		<b>PK-03 - Okolice ul. Mragowskiej</b>			
22	KNNR 5 d.1.1. 1007-02 3	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 5-02 d.1.1. 1305-05 3	Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. III	uziom		
		3	uziom	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR AL-01 d.1.1. 0501-02 3	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 3 0603-01	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /1 spaj.światłowód	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 3 0603-02	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 3 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 3 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	d.1.1. analiza in- 3 dywidualna	Montaż - linia zasilająca	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR AL-01 d.1.1. 0506-01 3	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNNR 5 d.1.1. 1304-01 3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNNR 5 d.1.1. 1303-01 3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNNR 5 d.1.1. 1301-01 3	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.1.4</b>		<b>PK-04 - Okolice ul. Kolejowej 7 (park)</b>			
34	KNNR 5 d.1.1. 1007-02 4	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 5-02 d.1.1. 1305-05 4	Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. III	uziom		
		3	uziom	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNR AL-01 d.1.1. 0501-02 4	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR AL-01 d.1.1. 0501-02 4	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 4 0603-01	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /1 spaj.światłowód	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 4 0603-02	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa termokurcz. /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.		
		3	złącz.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 4 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przelącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	ZN-97/TP d.1.1. S.A.-039 4 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przelącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.		
		3	odc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	d.1.1. analiza in- 4 dywidualna	Montaż - linia zasilająca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR AL-01 d.1.1. 0506-01 4	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNNR 5 d.1.1. 1304-01 4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNNR 5 d.1.1. 1303-01 4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNNR 5 d.1.1. 1301-01 4	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego w relacji Zakończenie A - Budynek Komisariatu Policji ul. Kajki 16</b>			
<b>2.1</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego</b>			
47	KNNR 5 d.2.1 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
48	ZN-97/TP d.2.1 S.A.-039 0301-19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
49	KNNR 5 d.2.1 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
50	ZN-97/TP d.2.1 S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego w relacji Odgałęzienie I - Plac Wolności 4</b>			
<b>3.1</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego</b>			
51	KNNR 5 d.3.1 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
52	ZN-97/TP d.3.1 S.A.-039 0301-19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
53	KNNR 5 d.3.1 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego w relacji Odgałęzienie II - Plac Wolności 14</b>			
<b>4.1</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego</b>			
54	KNNR 5 d.4.1 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
55	ZN-97/TP d.4.1 S.A.-039 0301-19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
56	KNNR 5 d.4.1 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
57	ZN-97/TP d.4.1 S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego w relacji Odgałęzienie III - Mrągowska</b>			
<b>5.1</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego</b>			
58	KNNR 5 d.5.1 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	ZN-97/TP d.5.1 S.A.-039 0301-19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	m		
		75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
60	KNNR 5 d.5.1 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
61	ZN-97/TP d.5.1 S.A.-039 0102-02	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przewiertem mechan.-hydraulicznym, z wpychaniem rur stalowych o śr. 133 mm - kat.gr. III-IV Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów	m		
		1	prze- pust.		1.000
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
62	ZN-97/TP d.5.1 S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego w relacji Odgałęzienie IV - Kolejowa 7</b>			
<b>6.1</b>		<b>Budowa rurociągu kablowego</b>			
63	ZN-97/TP d.6.1 S.A.-039 0301-19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
64	ZN-97/TP d.6.1 S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Okablowanie optotelekomunikacyjne</b>			
<b>7.1</b>		<b>Okablowanie optotelekomunikacyjne układane w istniejącej kanalizacji teletechnicznej</b>			
65	KNR 5-01 d.7.1 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kab- łow.w otwór częściowo zajęty	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
66	KNR 5-01 d.7.1 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kab- łow.w otwór częściowo zajęty	m		
		650	m	650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
<b>7.2</b>		<b>Stelaże zapasów kabli w studniach kablowych i budynkach</b>			
67	ZN-97/TP d.7.2 S.A.-039 0613-01	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>8</b>		<b>Centrum Monitoringu w budynku Komisariatu Policji (ul. Kajki 16)</b>			
<b>8.1</b>		<b>Centrum Monitoringu</b>			
68	KNR AT-14 d.8.1 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR AT-14 d.8.1 0110-16	Montaż - przełącznica światłowodowa 19"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR AT-14 d.8.1 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR AL-01 d.8.1 0701-01	Montaż - urządzenie archiwizujące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR AL-01 d.8.1 0701-02	Montaż - mediakonwerter światłowodowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
73	KNR AL-01 d.8.1 0504-07	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji światłowodowej sygnałów video	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
74	KNR AL-01 d.8.1 0701-02	Montaż - zasilacz UPS 1000VA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75	KNR AL-01 d.8.1 0701-02	Montaż - zasilacz UPS 2200VA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
76	KNR AL-01 d.8.1 0501-03	Montaż - monitor - Typ I	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77	KNR AL-01 d.8.1 0501-03	Montaż - monitor - Typ II	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78	KNR AL-01 d.8.1 0504-03	Montaż - pulpit sterujący funkcjami głowicy i obiektywu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79	KNR AL-01 d.8.1 0701-01	Montaż - stacja robocza	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNR AL-01 d.8.1 0503-05	Montaż - drukarka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	Analiza d.8.1 własna	Montaż - klimatyzator	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	d.8.1 analiza in- dywidualna	Wyposażenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	d.8.1 analiza in- dywidualna	Prace montażowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	d.8.1 analiza in- dywidualna	Prace porządkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		<b>Stanowisko podglądu w budynku UMIG Mikołajki (ul. Kolejowa 7)</b>			
9.1		<b>Stanowisko Podglądu</b>			
85	KNR AT-14 d.9.1 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
86	KNR AT-14 d.9.1 0110-16	Montaż - przełącznica światłowodowa 19"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	KNR AT-14 d.9.1 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
88	KNR AL-01 d.9.1 0504-07	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji światłowodowej sygnałów video	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR AL-01 d.9.1 0701-02	Montaż - zasilacz UPS 2200VA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90	KNR AL-01 d.9.1 0501-03	Montaż - monitor - Typ I	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR AL-01	Montaż - pulpit sterujący funkcjami głowicy i obiektywu	szt.		
d.9.1	0504-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	KNR AL-01	Montaż - stacja robocza	szt.		
d.9.1	0701-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93		Prace montażowe	szt.		
d.9.1	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94		Prace porządkowe	szt.		
d.9.1	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Dokumentacja projektowa</b>			
<b>10.1</b>		<b>Dokumentacja projektowa</b>			
95		Dokumentacja	kpl.		
d.10.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>