

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 7

1. Prosimy o podanie sposobu wykończenia okapu dachu (np.: podbitka PCV, drewniana).

Odp. Zgodnie z opisem proj. arch. - podbitka pod krokwie – wykonać z desek sosnowych struganych jednostronnie i zabezpieczonych lakierobejcą.

2. Jaka ma być instalacja domofonowa czy videofonowa, w opisach pojawiają się dwie nazwy.

Odp. Należy przyjąć system wideodomofonowy oraz wszystkie elementy pod ten system.

3. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej na budynku występują okna O4 – 3szt. Natomiast zgodnie z załączonymi rysunkami na rzutach nie występują okna O4. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je ująć w cenie?

Odp. Omyłkowo na rzutach w pom. nr 105, 205 i 304 pojawiły się symbole okien O7 zamiast O4. Ilość i typ okien należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki i przedmiarami robót.

4. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 110 przedmiaru robót budynek nr 1.

Odp. Poz. 110 przedmiaru robót bud. nr 1 i poz. 108 przedmiaru robót bud. nr 2 dotyczy wykonania okładzin przewodów wentylacyjnych .

5. Prosimy o podanie rodzaju łączników balkonowych.

Odp. Zgodnie z zapisami w dokumentacji typu HALFEN Hit lub równoważne. stosując produkt równoważny, projekt wykonawczy łączników należy autorowi projektu przedłożyć do zatwierdzenia

6. W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji o ilości zbrojenia do wykonania stropów. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilość z przedmiarów robót.

Odp. Założono stropy typu filigran z nadbetonem. Ilość zbrojenia do wykonania stropów zgodnie z projektem wykonawczym i technologią produkcji wybranego producenta stropów.