

## PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo wraz z infrastrukturą techniczną

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
<b>1.0</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>			
1.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe	kpl	1,00
1.2	D-03.02.01	Wykonanie wykopów z umocnieniem ścian	m3	1500,00
1.3	D-03.02.01	Studnie wpustowe Ø500 z kratką krawężnikowo - uliczną	szt	36,00
1.4	D-03.02.01	Studnie wpustowe Ø500 z kratką uliczną	szt	1,00
1.5	D-03.02.01	Studnie kanalizacyjne Ø1000	szt	20,00
1.6	D-03.02.01	Studnie kanalizacyjne Ø1200	szt	1,00
1.7	D-03.02.01	Studnie kanalizacyjne Ø1500	szt	2,00
1.8	D-03.02.01	Separator lamelowy 6/60	szt	1,00
1.9	D-03.02.01	Separator lamelowy 10/100	szt	1,00
1.10	D-03.02.01	Osadnik 1200/1,5	szt	1,00
1.11	D-03.02.01	Osadnik 1200/2,0	szt	1,00
1.12	D-03.02.01	Rurociągi Ø400 wraz z podsypką i zasypką piaskowa	mb	33,97
1.13	D-03.02.01	Rurociągi Ø300 wraz z podsypką i zasypką piaskowa	mb	774,53
1.14	D-03.02.01	Rurociągi Ø200 wraz z podsypką i zasypką piaskowa	mb	112,76
1.15	D-03.02.01	Żelbetowe wyloty betonowe z umocnieniem skarp	szt	2,00
1.16	D-03.02.01	Zasypanie i zagęszczenie wykopu materiałem pozyskanym z wykopów	m3	1000,00
1.17	D-03.02.01	Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.	kpl	1,00