

## Pytania i odpowiedzi (2)

**do przetargu „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej ZP/2/2018**

- 1) Czy na murkach o wysokości powyżej 0,5 m należy stosować dodatkowe zabezpieczenia (np. balustrady) ?**

Odp.: Nie ma konieczności stosowania balustrad. Jako dodatkowe zabezpieczenie zastosowano roślinność o charakterze utrudniającym poruszanie się (tawuła szara) sadzoną w wielkości 80-100 cm

- 2) Czy powyższe murki oporowe zostały uwzględnione w przedmiarach robót ?**

Odp.: Murki oporowe zostały uwzględnione w przedmiarze projektu drogowego, poz. 38.

- 3) Z projektu wynika, że w obrębie planowanej inwestycji będą prowadzone roboty związane z wykonaniem sieci gazowej oraz linii kablowych energetycznych. Kto będzie wykonawcą w/w robót?**

Odp.: Wymienione roboty będą prowadzone przez zakłady: energetyczny (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk) i gazowy (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie) lub ich podwykonawców. Wykonawca podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu powinien skoordynować te prace z wymienionymi wyżej zakładami.