

Mikołajki, dnia 30.11.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAPYTANIE 1:

Czy powierzchnie żelbetowe w Komorze Stabilizacji Osadu oraz Reaktorach SBR mają zostać poddane naprawie. Jeśli tak to prosimy o podanie ile procent powierzchni Zamawiający zakłada. W PFU w punkcie 4.4.2 Wymagania Instalacyjne i architektoniczno-konstrukcyjne znajduje się tylko zapis, że naprawy należy przeprowadzić w miejscach istniejących rys, a nie ma informacji na temat pozostałych powierzchni.

ODPOWIEDŹ 1:

Powierzchnie żelbetowe w Komorze stabilizacji osadu oraz reaktorach SBR zdaniem Zamawiającego nie wymagają napraw. Wykonawca będzie musiał dokonać napraw tylko tych powierzchni które ulegną uszkodzeniu w trakcie lub związku z prowadzonymi przez Niego robotami.

ZAPYTANIE 2:

Przykrycie znajdujące się na Komorze Stabilizacji Osadu na czas prowadzenia robót będzie musiało zostać zdemontowane. Czy po zakończeniu robót ma ono zostać powtórnie zmontowane w takim stanie jak znajduje się w chwili obecnej, czy może ma zostać poddane jakiegś modernizacji lub czy należy wykonać nowe przykrycie? W PFU nie ma żadnej informacji na ten temat.

ODPOWIEDŹ 2:

Istniejące przykrycie nad KSO przewidzianym do adaptacji na reaktor MBR i pomieszczenie obsługi reaktora MBR zostało zdemontowane. Przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę Zamawiający dokona demontażu pozostałej części konstrukcji. Konieczność wykonania przykrycia nowopowstałego reaktora MBR i jego rodzaj leży po stronie Wykonawcy.

CZŁONEK ZARŁADU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Adamczyk